F.A.S. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
206	06-00094-05-DR	MERCER	36	6
STA. 257+10.06		TO STA. 428+35.00		
FED. ROAD DIST. NO. 7		ILLINOIS		

SCHEDULE OF QUANTITIES

54200640 PIPE CULVERTS, TYPE 1, CORRUGATED STEEL OR ALUMINUM CULVERT PIPE 15" — FOOT

LT. STA. 269+84	42
RT. STA. 276+95	40
LT. STA. 277+08	38
LT. STA. 278+36	58
LT. STA. 279+42	38
LT. STA. 284+51	40
LT. STA. 294+20	38
RT. STA. 310+87	40
RT. STA. 311+13	38
RT. STA. 313+94	40
RT. STA. 315+86	38
LT. STA. 315+87	38
RT. STA. 319+03	38
RT. STA. 324+71	36
RT. STA. 326+34	56
RT. STA. 328+71	38
LT. STA. 331+68	38
RT. STA. 336+53	38
LT. STA. 337+11	42
LT. STA. 352+45	38
RT. STA. 352+82	38
RT. STA. 355+43 - 355+82	78
LT. STA. 355+74	44
LT. STA. 374+84	42
LT. STA. 385+41	40
LT. STA. 388+43	34
RT. STA. 389+08	38
LT. STA. 389+88	40
RT. STA. 399+91	40
LT. STA. 402+20	38
LT. STA. 416+75	38
RT. STA. 416+78	36
LT. STA. 419+66	32
TOTAL	1,350

54200643 PIPE CULVERTS, TYPE 1, CORRUGATED STEEL OR ALUMINUM CULVERT PIPE 18" — FOOT

NOTE: LENGTH DOES NOT INCLUDE FLARED END SECTIONS.

RT. STA. 362+10 - 362+71 (120TH AVE.)	60
RT. STA. 415+91 & 415+31 (110TH AVE.)	60
TOTAL	120

54200649 PIPE CULVERTS, TYPE 1, CORRUGATED STEEL OR ALUMINUM CULVERT PIPE 24" — FOOT

LT. STA. 291+42	38
TOTAL	38

54200661 PIPE CULVERTS, TYPE 1, CORRUGATED STEEL OR ALUMINUM CULVERT PIPE 36" — FOOT

RT. STA. 266+14	48
TOTAL	48

54201489 PIPE CULVERTS, TYPE 2, CORRUGATED STEEL OR ALUMINUM CULVERT PIPE 24" — FOOT

NOTE: LENGTH DOES NOT INCLUDE FLARED END SECTIONS.

STA. 283+61.05	51
STA. 298+70.93	53
STA. 318+16.13	53
STA. 345+26.81	84
STA. 381+03.54	48
STA. 391+82.66	52
STA. 403+72.42	64
TOTAL	405

54213873 STEEL END SECTIONS 18" — EACH

RT. STA. 362+10 - 362+71 (120TH AVE.)	2
RT. STA. 415+91 & 415+31 (110TH AVE.)	2
TOTAL	4

54213879 STEEL END SECTIONS 24" — EACH

LT. & RT. STA. 283+61.05	2
LT. & RT. STA. 298+70.93	2
LT. & RT. STA. 318+16.13	2
LT. & RT. STA. 345+26.81	2
LT. & RT. STA. 381+03.54	2
LT. & RT. STA. 391+82.66	2
LT. & RT. STA. 403+72.42	2
TOTAL	14

67100100 MOBILIZATION — L. SUM

COMPLETE	1
TOTAL	1

70101700 TRAFFIC CONTROL COMPLETE — L. SUM

COMPLETE	1
TOTAL	1

70300100 SHORT-TERM PAVEMENT MARKING — FOOT

SKIP-DASHED YELLOW	
CL STA. 257+10-428+35 (BINDER)	1,715
CL STA. 257+10-428+35 (SURFACE)	1,715
TOTAL	3,430

70300200 TEMPORARY PAVEMENT MARKING — FOOT

SKIP-DASHED YELLOW	
CL STA. 257+10-272+50	385
CL STA. 287+50-295+50	200
CL STA. 393+50-428+35	875
TOTAL	1,460

72000100 SIGN PANEL-TYPE 1 — S.F.

NO PASSING ZONE SIGNS (W14-3)	
RT. STA. 272+50	5.6
LT. STA. 287+50	5.6
RT. STA. 295+50	5.6
LT. STA. 393+50	5.6
TOTAL	22.4

72800100 TELESCOPING STEEL SIGN SUPPORT — FOOT

RT. STA. 272+50	12
LT. STA. 287+50	12
RT. STA. 295+50	12
LT. STA. 393+50	12
TOTAL	48

78001110 PAINT PAVEMENT MARKING LINE 4" — FOOT

SKIP-DASHED YELLOW	
CL STA. 257+10-272+50	385
CL STA. 272+50-281+50	225
CL STA. 281+50-287+50	150
CL STA. 287+50-295+50	200
CL STA. 385+00-393+50	214
CL STA. 393+50-428+35	872
SUB-TOTAL	2,046
SOLID YELLOW (NO PASSING)	
RT. STA. 272+50-281+50	900
LT. STA. 281+50-287+50	600
LT. & RT. STA. 295+50-385+00	17,900
LT. STA. 385+00-393+50	850
SUB-TOTAL	20,250

78001110 PAINT PAVEMENT MARKING LINE 4" — FOOT

SOLID WHITE	
LT. & RT. STA. 257+10-297+80	8,140
RT. STA. 298+70-362+10	6,340
LT. STA. 298+70-362+35	6,365
RT. STA. 362+75-415+15	5,240
LT. STA. 363+15-413+69	5,054
RT. STA. 416+00-428+35	1,235
LT. STA. 414+95-428+35	1,340
SUB-TOTAL	33,714
TOTAL	56,010

XX003565 SEEDING SPECIAL, COMPLETE — ACRE

AREAS TO BE CLASS 1 OR 2 SEEDED	0.75
TOTAL	0.75