ROUTE: IL 19 (Addison Rd to Prospect Ave (Itasca))

CROSS STREETS FROM	CROSS STREETS TO	DIRECTION (EB/WB) (NB/SB)	LANE NO. (1, 2, 3)	PAVEMENT PATCH WIDTH	PAVEMENT PATCH LENGTH	REPAIR AREA (SQ FT)	REPAIR AREA (SQ YD)
Addison Rd.	Prospect	WB	2	12	8	96	11
	Longit. Jt.	WB	1&2	6	18	108	12
	Longit. Jt.	WB	1&2	6	18	108	12
		WB	1	12	70	840	93
		WB	1	12	6	72	8
		WB	1	12	6	72	8
	@EOP	WB	2	4	12	48	5
Prospect	Dalewood	EB	2	12	6	72	8
		EB	2 (1)•	12	6	72	8
		EB	1	12	60	720	80
		EB	2 (1)•	6	6	36	4
	@EOP	EB	2	6	15	90	10
Dalewood	Addison Rd.	EB	1	12	6	72	8
	RHTB @ Addison	EB	3	12	6	72	8
	RHTB @ Addison	EB	3 (1)•	12	6	72	8
	Center Lane			12	6	72	8
	Center Lane			12	6	72	8
		TOTALS:			261 FT		300 SY

ROUTE: IL 19 (IL 53 to Baker Dr)

CROSS STREETS FROM	CROSS STREETS TO	DIRECTION (EB/WB) (NB/SB)	LANE NO. (1, 2, 3)	PAVEMENT PATCH WIDTH	PAVEMENT PATCH LENGTH	REPAIR AREA (SQ FT)	REPAIR AREA (SQ YD)
IL 53	Baker	WB	2 (2)•	12	25	300	33
		WB	1 (1)•	12	10	120	13
		WB	2	12	12	144	16
		WB	2	12	50	600	67
		EB	2	12	6	72	8
		EB	1	12	6	72	8
@ Baker Intersc.	Long. JT Btwn. Ln. 1&2	WB	1&2	6	15	90	10
		TOTALS:			124 FT		156 SY

ROUTE: IL 19 (Wood Dale Rd to O'Leary Dr)

CROSS STREETS FROM	CROSS STREETS TO	DIRECTION (EB/WB) (NB/SB)	LANE NO. (1, 2, 3)	PAVEMENT PATCH WIDTH	PAVEMENT PATCH LENGTH	REPAIR AREA (SQ FT)	REPAIR AREA (SQ YD)
Sta. 387+48	Woodale Rd.	WB	2 (1)•	6	6	36	4
		WB	1 (1)•	12	6	72	8
		WB	1	12	6	72	8
		WB	1	12	6	72	8
		WB	1	12	6	72	8
		WB	2 (1)•	6	6	36	4
		WB	1	12	6	72	8
		WB	1	12	6	72	8
		WB	2	12	12	144	16
		WB	1	12	6	72	8
	Longit. Jt	WB	1&2	6	12	72	8
		WB	2	12	10	120	13
		WB	1	12	10	120	13
	ATT STRUCTURES	WB	2	12	15	180	20
		WB	2	12	10	120	13
Woodale Rd.	Church Rd.						
	Longit. @ Curb	EB	2	6	12	72	8
		EB	2	12	15	180	20
		EB	2	12	6	72	8
	Longit.	EB	1	6	10	60	7
	Longit. @ Curb	EB	2 (1)•	6	15	90	10
		EB	2 (1)•	6	6	36	4
		EB	2	12	30	360	40
		EB	1 (1)•	6	6	36	4
		EB	2 (1)•	6	6	36	4
		EB	2 (1)•	12	25	300	33
		EB	2 (1)•	12	6	72	8
		EB	2	12	12	144	16
		EB	2	12	6	72	8
	Longit.	EB	2 (1)•	6	12	72	8
Church Rd.	Sta. 387+48	EB	2	12	30	360	40
		EB	2	12	6	72	8
	Longit.	EB	2	6	12	72	8
Omission Sta. 387+48 to	407+95						
Contract 60B42	Aug. Letting						
E/York Rd.	O'Leary Dr.	EB	2 (1)•	12	20	240	27
		EB	2	12	6	72	8
	Longit.	EB	2	6	12	72	8
		TOTALS:			376 FT		425 SY