SCHEDULE OF QUANTITIES

44201789 CLASS D PATCHES, TYPE II, 12 INCH

SQ YD	LOCATION	SIZE
6.2	588+50	(20x2.8)
6.2		(20x2.8)
5.9	591+40	(19x2.8)
5.9		(19x2.8)
10.8	606+20, 21' LT	(14.5x6.7)
10.8		(14.5x6.7)
6.2	606+35	(20X2.8)
6.2	610+46	(13x4.3)
6.2		(13x4.3)
5.7	613+05	(12x4.3)
12.4		(26x4.3)
11	617+14, 21' LT	(23x4.3)
11		(23x4.3)
105	**TOTAL**	

44201796 CLASS D PATCHES, TYPE IV, 12 INCH

SQ YD	LOCATION	SIZE
56	IL Route 47	(65x7.8)
56		(65x7.8)
112	**TOTAL**	

50105200 REMOVE EXISTING CULVERTS

LOCATION	SIZE
622+20 RT	149' - 15"cmp
621+60 RT	48' - 15"cmp
621+15 LT	7' - 8"cmp
620+65 LT	6' - 8"cmp
618+50 LT	20' - 12"cmp
617+39 LT	8' - 8"clay
617+38	40' - 12"cmp
617+00 LT	90' - 12"cmp
617+00 RT	44' - 12"cmp
616+89 LT	5' - 8"clay
614+00 LT	21' - 12"cmp
608+80 LT	26' - 12"cmp
608+50 RT	45' - 12"cmp
606+25 RT	36' - 12"cmp
606+25 LT	71' - 12"cmp
604+80 RT	20' - 12"cmp
604+40 RT	20' - 12"cmp
603+70 RT	36' - 12"cmp
603+60 LT	21' - 15"cmp
602+80 RT	21' - 12"cmp
603+00 LT	57' - 15"cmp
601+90 LT	30' - 15"cmp
600+25 RT	29' - 15"cmp
600+80 LT	12' - 15"cmp
600+10 LT	25' - 12"cmp
599+60 RT	40' - 12"cmp
599+45 LT	13' - 12"cmp
597+60 RT	34' - 15"cmp
596+20 RT	31' - 15"cmp
595+60 RT	30' - 15"cmp
595+05 RT	30' - 15"cmp
593+75 RT	28' - 15"cmp
592+50 RT	79' - 15"cmp
33 EACH	**TOTAL**

Z0055300 RUMBLE STRIP

EACH	LOCATION
	IL ROUTE 47
3	NORTH LEG
3	SOUTH LEG
	IL116
2	EAST LEG
3	WEST LEG
11 EACH	**TOTAL**

X0322903 SAW CUTTING (FULL DEPTH)

FOOT	LOCATION
440	STA. 589+00 TO STA. 590+00
1200	STA. 590+00 TO STA. 596+00
1200	STA. 596+00 TO STA. 602+00
1200	STA. 602+00 TO STA. 608+00
1200	STA. 608+00 TO STA. 614+00
1200	STA. 614+00 TO STA. 620+00
700	STA. 620+00 TO STA. 623+50
7140	**TOTAL**

STATIONS	PAVEMENT AREA	35600724 HOT-MIX ASPHALT BASE COURSE WIDENING, 12"	40600100 BITUMINOUS MATERIALS (PRIME COAT)	40600300 AGGREGATE (PRIME COAT)	40600625 LEVELING BINDER (MACHINE METHOD), N50	40603310 HOT-MIX ASPHALT SURFACE COURSE, MIX "C", N50	40800050 INCIDENTAL HOT-MIX ASPHALT SURFACING	40603080 HOT-MIX ASPHALT BINDER COURSE, IL-19, N50
	SQ.YD.	SQ.YD.	GALLON	TON	TON	TON	TON	TON
STA. 585+90 TO STA. 589+00	3758	65	489	15	161	316		
STA. 589+00 TO STA. 590+00	400		52	2	71	34		
STA. 590+00 TO STA. 596+00	1947	27	253	8	259	163		
STA. 596+00 TO STA. 602+00	1733	267	225	7	126	146		
STA. 602+00 TO STA. 608+00	1733	232	225	7	140	146		
STA. 608+00 TO STA. 614+00	1733	235	225	7	406	146		
STA. 614+00 TO STA. 620+00	1733	248	225	7	120	146		
STA. 620+00 TO STA. 623+50	1011	140	131	4	153	85		
LANNON DRIVE	124		53	1			17	84
BRAMLEY STREET	480	54	62	2	27		40	
PLUM STREET	409	231	83	3	36		54	
SPAFFORD STREET	242	6	32	1	14		21	
LAFAYETTE STREET	481		131	1	14		53	156
MAPLE STREET	210	30	31	1	13		21	
TOTAL	15896	1535	2217	66	1540	1182	206	240