SIGNING SCHEDULE (CONT'D)

LOCATION	OFFSET	TYPE	SIZE (IN X IN)	SIGN PANEL TYPE 1 (SQ FT)	RELOCATE SIGN PANEL (SQ FT)	TELESCOPING STEEL SIGN SUPPORT (LF)	METAL POST TYPE A (LF)	WOOD SIGN SUPPORT (LF)	DESCRIPTION
15+90.00	28' RT	M1-1	36 X 36	9.00					55.0
15+90.00	28' RT	M3-2	24 X 12	2.00					EAST
15+90.00	28' RT	M1-1	36 X 36	9.00					70.0
15+90.00	28' RT	M6-1L	21 X 15	2.20					LEFT
9TH STREET									
4+10.00	28' RT	R1-1	30 X 30	6.30		15			STOP
4+10.00	28' RT	R1-4	18 X 6	0.75					ALL WAY
5+34.00	30' LT	R1-1	30 X 30	6.30		15			STOP
5+34.00	30' LT	R1-4	18 X 6	0.75					ALL WAY
RAMP O									
13+00.00	16' RT	W13-1	36 X 48	12.00				16	RAMP SPEED
15+75.00	30' LT	W1-8R	30 X 36	7.50		15			CHEVRON
16+75.00	30' LT	W1-8R	30 X 36	7.50		15			CHEVRON
17+75.00	30' LT	W1-8R	30 X 36	7.50		15			CHEVRON
19+00.00	16' RT	W13-3	36 X 48	12.00				16	RAMP SPEED
19+00.00	16' RT	W1-2L	36 X 36	9.00				15	LEFT
20+00.00	16' RT	W3-1	36 X 36	9.00					STOP AHEAD
23+00.00	27' LT	R5-1A	36 X 24	5.00				15	WRONG WAY
23+00.00	14' RT	R5-1A	36 X 24	5.00					WRONG WAY
23+00.00	14' RT	M4-5	24 X 12	2.00		22			TO
23+00.00	14' RT	M3-1	24 X 12	2.00					NORTH
23+00.00	14' RT	M1-1	36 X 36	9.00					55.0
23+00.00	14' RT	M3-2	24 X 12	2.00					EAST
23+00.00	14' RT	M1-1	36 X 36	9.00					70.0
23+00.00	14' RT	M6-1L	21 X 15	2.20					LEFT
23+76.00	22' RT	R1-1	36 X36	9.00				15	STOP
23+76.00	22' RT	METRO	18 X 24		3.00				METRO
23+76.00	22' RT	R5-1	36 X 36	9.00					DO NOT ENTER
23+76.00	36' LT	R1-1	36 X 36	9.00				15	STOP
23+76.00	36' LT	R5-1	36 X 36	9.00					DO NOT ENTER
SUBTOTAL (2)				173	3.00	97	0	92	
SUBTOTAL (1)				123	3.00	184	28	0	
SUBTOTAL (2)				173	3.00	97	0	92	
TOTAL				296	6	281	28	92	