

TEMPORARY RAMP	
LOCATION	SQ YD
EB	
STA. 26+75	28.9
STA. 347+53.03	28.9
STA. 349+11.60	28.9
WB	
STA. 26+75	28.9
STA. 347+59.30	28.9
STA. 349+17.92	28.9
ROADWAY A	
STA. 122+75	28.9
ROADWAY B	
STA. 49+71	28.9
RAMP 2	
STA. 16+45	10
RAMP 4	
STA. 0+00	10
RAMP G	
STA. 26+51	10
RAMP D	
STA. 6+85	10
RAMP C	
STA. 12+18	10
RAMP E	
STA. 26+51	10
RAMP F	
STA. 6+85	10
RAMP H	
STA. 12+18	10
TOTAL	311

SHOULDER RUMBLE STRIP	
LOCATION	FEET
WB - LEFT	
STA. 26+75 TO STA. 238+59.75 (BK)	21185
STA. 287+90 TO STA. 315+94.45 (BK)	2804
STA. 316+00 (AH) TO STA. 325+62.86 (BK)	963
STA. 326+46.65 (AH) TO STA. 349+47.92	2301
WB - RIGHT	
STA. 26+75 TO STA. 37+19	1044
STA. 44+36 TO STA. 238+59.75 (BK)	19424
STA. 255+00 (AH) TO STA. 283+40	2840
STA. 295+39 TO STA. 306+05	1066
STA. 312+70 TO STA. 315+94.45 (BK)	324
STA. 316+00 (AH) TO STA. 320+50	450
STA. 327+59 TO STA. 349+47.92	2189
EB - LEFT	
STA. 26+75 TO STA. 238+59.75 (BK)	21185
STA. 255+00 (AH) TO STA. 304+13.72 (BK)	4914
STA. 303+97.50 (AH) TO STA. 349+41.60	4544
EB - RIGHT	
STA. 26+75 TO STA. 38+23	1148
STA. 48+46 TO STA. 235+82	18736
STA. 289+00 TO STA. 304+13.72 (BK)	1514
STA. 303+97.50 (AH) TO STA. 306+54	256
STA. 315+18 TO STA. 324+19	901
STA. 333+40 TO STA. 349+41.60	1602
TOTAL	109,390

GUARDRAIL AGGREGATE EROSION CONTROL	
LOCATION	TON
WB - RIGHT	
STA. 111+55 TO STA. 112+30	15.6
STA. 180+00 TO STA. 180+25	4.9
STA. 199+63 TO STA. 200+88	24.4
STA. 345+86 TO STA. 346+61	14.7
EB - RIGHT	
STA. 69+63 TP STA. 70+13	9.8
STA. 92+13 TO STA. 92+63	9.8
STA. 105+57 TO STA. 106+07	9.8
STA. 132+53 TO STA. 133+03	9.8
STA. 146+33 TO STA. 147+83	9.8
STA. 153+85 TO STA. 154+10	4.9
STA. 165+12 TO STA. 165+62	9.8
STA. 166+75 TO STA. 166+87.5	2.4
STA. 168+64 TO STA. 168+89	4.9
STA. 171+93 TO STA. 172+43	9.8
STA. 175+60 TO STA. 175+85	4.9
STA. 184+63 TO STA. 185+13	9.8
STA. 189+75 TO STA. 190+00	4.9
STA. 211+13 TO STA. 211+63	9.8
STA. 231+29 TO STA. 231+79	9.8
TOTAL	179

MATERIAL TRANSFER DEVICE	
LOCATION	TON
JOBSITE	
BINDER	23,223
SURFACE	16,083
TOTAL	39,306