

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER

LOCATION	LANE LOCATION	COLOR	# OF REFL PER SPACING	TOTAL (EACH)
I-55 MAINLINE				
NORTHBOUND				
STA 698+00 TO STA 809+87	CENTERLINE	CRYSTAL	2 PER 80	280
STA 161+08 TO STA 250+00	CENTERLINE	CRYSTAL	2 PER 80	224
SOUTHBOUND				
STA 698+00 TO STA 809+87	CENTERLINE	CRYSTAL	2 PER 80	280
STA 161+08 TO STA 250+00	CENTERLINE	CRYSTAL	2 PER 80	224
FAU 8136 (STAUNTON ROAD) RAMPS				
RAMP A				
STA 0+00 TO STA 6+62	OUTSIDE EOP	CRYSTAL	1 PER 20	34
STA 6+62 TO STA 14+21	INSIDE EOP	AMBER	1 PER 40	19
STA 3+07 TO STA 5+95	GORE (RAMP)	CRYSTAL	1 PER 40	8
STA 796+85 TO STA 799+76	GORE (I-55)	CRYSTAL	1 PER 40	8
RAMP C				
STA 0+00 TO STA 6+62	OUTSIDE EOP	CRYSTAL	1 PER 20	34
STA 6+62 TO STA 13+44	INSIDE EOP	AMBER	1 PER 40	18
STA 3+03 TO STA 5+49	GORE (RAMP)	CRYSTAL	1 PER 40	7
STA 179+47 TO STA 181+93	GORE (I-55)	CRYSTAL	1 PER 40	7
FAU 8136 (STAUNTON ROAD)				
STA 105+66 TO STA 122+25	CENTERLINE	AMBER	1 PER 80	21
STA 21+10 TO STA 27+60	CENTERLINE	AMBER	1 PER 80	9
STA 27+60 TO STA 30+87	CL GORE	AMBER	1 PER 40	18
STA 27+60 TO STA 30+87	CL GORE	AMBER	1 PER 40	18
STA 70+42 TO STA 73+04	CL GORE	AMBER	1 PER 40	14
STA 70+42 TO STA 73+04	CL GORE	AMBER	1 PER 40	14
STA 73+04 TO STA 76+85	CENTERLINE	AMBER	1 PER 80	5

TOTAL

1,242

PRISMATIC CURB REFLECTOR

LOCATION	LANE LOCATION	COLOR	APPROX SPACING	# OF LINES	TOTAL (EACH)
FAU 8136 (STAUNTON ROAD) RAMPS					
RAMP A					
STA 21+40	ISLAND	CRYSTAL	10' / 2'		15
RAMP C					
STA 22+45	ISLAND	CRYSTAL	10' / 2'		15
FAU 8136 (STAUNTON ROAD)					
STA 30+88	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	1
STA 30+88 TO STA 34+78	MEDIAN	AMBER	40'	2	20
STA 34+78	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	1
STA 35+41	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	1
STA 35+41 TO STA 42+08	MEDIAN	AMBER	40'	2	34
STA 42+08	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	3
STA 42+98	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	1
EB STA 42+98 TO STA 51+36	MEDIAN	AMBER	40'	1	21
WB STA 42+98 TO STA 48+67	MEDIAN	AMBER	20'	1	29
WB STA 48+67 TO STA 57+02	MEDIAN	AMBER	40'	1	21
EB STA 48+67 TO STA 57+02	MEDIAN	AMBER	20'	1	42
STA 57+02	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	1
STA 58+01	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	3
STA 58+01 TO STA 65+68	MEDIAN	AMBER	40'	2	40
STA 65+68	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	1
STA 66+31	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	1
STA 66+31 TO STA 70+40	MEDIAN	AMBER	40'	2	22
STA 70+40	MEDIAN	AMBER	+/- 2' SPACING	1	1

TOTAL

273

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER REMOVAL

LOCATION	LANE LOCATION	COLOR	# OF REFL PER SPACING	TOTAL (EACH)
I-55 MAINLINE				
NORTHBOUND				
STA 698+00 TO STA 809+87	CENTERLINE	CRYSTAL	1 PER 80	140
STA 161+08 TO STA 250+00	CENTERLINE	CRYSTAL	1 PER 80	112
SOUTHBOUND				
STA 698+00 TO STA 809+87	CENTERLINE	CRYSTAL	1 PER 80	140
STA 161+08 TO STA 250+00	CENTERLINE	CRYSTAL	1 PER 80	112
FAU 8136 (STAUNTON ROAD) RAMPS				
RAMP A				
STA 0+00 TO STA 6+62	OUTSIDE EOP	CRYSTAL	1 PER 20	34
STA 6+62 TO STA 14+21	INSIDE EOP	AMBER	1 PER 40	19
STA 3+07 TO STA 5+95	GORE (RAMP)	CRYSTAL	1 PER 40	8
STA 796+85 TO STA 799+76	GORE (I-55)	CRYSTAL	1 PER 40	8
RAMP C				
STA 0+00 TO STA 6+62	OUTSIDE EOP	CRYSTAL	1 PER 20	34
STA 6+62 TO STA 13+44	INSIDE EOP	AMBER	1 PER 40	18
STA 3+03 TO STA 5+49	GORE (RAMP)	CRYSTAL	1 PER 40	7
STA 179+47 TO STA 181+93	GORE (I-55)	CRYSTAL	1 PER 40	7
FAU 8136 (STAUNTON ROAD)				
STA 105+66 TO STA 122+25	CENTERLINE	AMBER	1 PER 80	21
STA 20+80 TO STA 27+60	CENTERLINE	AMBER	1 PER 80	9
STA 27+60 TO STA 30+87	CL GORE	AMBER	1 PER 40	18
STA 70+42 TO STA 73+04	CL GORE	AMBER	1 PER 40	14
STA 73+04 TO STA 76+85	CENTERLINE	AMBER	1 PER 80	5

TOTAL

706

SIGNS

LOCATION	TYPE	RELOCATE SIGN PANEL ASSEMBLY - TYPE A EACH	SIGN PANEL - TYPE 1 SQ FT	TELESCOPING STEEL SIGN SUPPORT FOOT
FAU 8136 (STAUNTON INTERCHANGE RAMPS)				
RAMP A				
LT STA 21+22	STOP 36"x36"		7.46	15
STA 21+38	STOP	1		
RT STA 21+33	STOP	1		
LT STA 20+70	DO NOT ENTER	1		
RAMP C				
LT STA 22+37	STOP 36"x36"		7.46	15
STA 22+44	STOP	1		
RT STA 22+30	STOP	1		
RT STA 20+85	DO NOT ENTER	1		

TOTAL

6

14.9

30