SCHEDULE OF QUANTITIES

HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL

LOCATION	BUTT JOINT QUANTITY (SQ YD)	VAR. DEPTH QUANTITY (SQ YD)	2 1/4" QUANTITY (SQ YD)
F.A.P. 317 (US 24)			
STA. 1150+07.50 TO STA. 1149+87.50	55.56		
STA. 1149+87.50 TO STA. 1140+13.58		2,705.33	
(STA. EQN #1)			
STA. 1140+13.58 (BK) = STA. 0+00.00 (AH)			
STA. 0+.00 TO STA. 50+00.00		13,888.89	
STA. 50+00.00 TO STA. 50+35.00		97.22	
STA. 50+35.00 TO STA. 52+65.00			638.89
STA. 52+65.00 TO STA. 53+00.00		97.22	
STA. 53+00.00 TO STA. 125+51.20		20,142.22	
STA. 125+51.20 TO STA. 127+93.50		969.20	
STA. 127+93.50 TO STA. 129+45.90		516.47	
STA. 129+45.90 TO STA. 142+44.00		3,605.83	
STA. 142+44.00 TO STA. 143+62.01		308.14	
(STA. EQN #2)			
STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH)			
STA. 130+24.57 TO STA. 136+22.00		1,559.96	
STA. 136+22.00 TO STA. 140+44.00		1,430.11	
STA. 140+44.00 TO STA. 140+64.00	55.56		
[W. Main St. - 51+60.09 LT (US 24)]	(Measured Using CADD)		
STA. 10+14.49 TO STA. 10+95.62			474.08
STA. 10+95.62 TO STA. 11+10.62	53.33		
[Main St. - 125+00.09 LT (US 24)]	(Measured Using CADD)		
STA. 10+13.21 TO STA. 10+78.74		330.13	
STA. 10+78.74 TO STA. 10+98.74	55.46		
INCIDENTAL HMA RESURFACING			
HMA ENTRANCES	213.42		
SIDE ROADS	538.33		
PROJECT TOTAL	972	45,651	1,113

TEMPORARY RAMP

LOCATION	QUANTITY (SQ YD)
F.A.P. 317 (US 24)	
STA. 1150+07.50 TO STA. 1150+02.50	13.89
STA. 140+59.00 TO STA. 140+64.00	13.89
[W. Main St. - 51+60.09 LT (US 24)]	
STA. 11+05.62 TO STA. 11+10.62	17.78
[Main St. - 125+00.09 LT (US 24)]	
STA. 10+93.74 TO STA. 10+98.74	12.78
PROJECT TOTAL	59

INCIDENTAL HOT-MIX ASPHALT SURFACING

LOCATION	QUANTITY (TON)
F.A.P. 317 (US 24)	
EXIST HMA ENTR	22.41
EXIST AGGR ENTR	299.79
SIDE ROADS	56.53
PROJECT TOTAL	379

HOT-MIX ASPHALT BASE COURSE WIDENING, 9"

LOCATION	QUANTITY (SQ YD)
F.A.P. 317 (US 24)	
STA. 142+44.00 TO STA. 143+62.01 LT	19.67
(STA. EQN #2)	
STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH)	
STA. 130+24.57 TO STA. 136+22.00 LT	99.57
PROJECT TOTAL	120