ROUTE: IL 56 (Highland Avenue to 22nd Street)

| CROSS STREET FROM | CROSS STREET TO | DIRECTION (EB/WB) (NB/SB) | LANE NO. (1, 2, 3) | PAVEMENT PATCH WIDTH | PAVEMENT PATCH LENGTH | REPAIR AREA (SQ FT) | REPAIR AREA (SQ YD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC Joint W of Fairfield Ave. | | EB | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 |
| | | EB | 2 | 3 | 15 | 45 | 5 |
| | | EB | 1 | 3 | 20 | 60 | 7 |
| | | EB | 1 | 3 | 20 | 60 | 7 |
| | | EB | 1 | 3 | 20 | 60 | 7 |
| | | EB | 3 | 3 | 6 | 18 | 2 |
| | | EB | 3 | 3 | 15 | 45 | 5 |
| | | EB | 2 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 3 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 3 | 3 | 75 | 225 | 25 |
| | PCC Joint W of 22nd Street | EB | 3 | 3 | 25 | 75 | 8 |
| PCC Joint W of 22nd Street | | WB | 3 | 3 | 500 | 1500 | 167 |
| | | WB | 3 | 3 | 15 | 45 | 5 |
| | | WB | 3 | 3 | 500 | 1500 | 167 |
| | | WB | 3 | 3 | 100 | 300 | 33 |
| | | WB | 3 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| | PCC Joint W of Fairfield Ave. | WB | 3 | 3 | 450 | 1350 | 150 |
| | | | | | | | |
| | | **TOTALS:** | | | **1974** | | **666** |
| | | | | | **FT** | | **SY** |

ROUTE: IL 56 (PCC Joint West of Downers Drive to IL 53)

| CROSS STREET FROM | CROSS STREET TO | DIRECTION (EB/WB) (NB/SB) | LANE NO. (1, 2, 3) | PAVEMENT PATCH WIDTH | PAVEMENT PATCH LENGTH | REPAIR AREA (SQ FT) | REPAIR AREA (SQ YD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL 53 | | EB | 2 | 12 | 20 | 240 | 27 |
| | | EB | 1 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| | | EB | 2 | 12 | 15 | 180 | 20 |
| | | EB | 1 | 12 | 6 | 72 | 8 |
| | | EB | 1 | 3 | 20 | 60 | 7 |
| | | EB | 3 | 3 | 10 | 30 | 3 |
| | | EB | 2 | 6 | 15 | 90 | 10 |
| | PCC Joint W of Downers Drive | EB | 1 | 3 | 50 | 150 | 17 |
| PCC Joint W of Downers Drive | | WB | 3 | 3 | 10 | 30 | 3 |
| | | WB | 2 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | WB | 3 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | WB | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 |
| | | WB | 2 | 3 | 40 | 120 | 13 |
| | | WB | 3 | 6 | 25 | 150 | 17 |
| | | WB | 1 | 12 | 15 | 180 | 20 |
| | | WB | 1 | 3 | 10 | 30 | 3 |
| | | WB | 1 | 3 | 30 | 90 | 10 |
| | | WB | 1 | 3 | 15 | 45 | 5 |
| | | WB | 1 | 3 | 15 | 45 | 5 |
| | | WB | 1 | 12 | 5 | 60 | 7 |
| | | WB | 2 | 12 | 10 | 120 | 13 |
| | IL 53 | WB | 2 | 8 | 40 | 320 | 36 |
| | | | | | | | |
| | | **TOTALS:** | | | **564** | | **303** |
| | | | | | **FT** | | **SY** |

ROUTE: IL 38 (Wisconsin Avenue to Harrison Street)

| CROSS STREET FROM | CROSS STREET TO | DIRECTION (EB/WB) (NB/SB) | LANE NO. (1, 2, 3) | PAVEMENT PATCH WIDTH | PAVEMENT PATCH LENGTH | REPAIR AREA (SQ FT) | REPAIR AREA (SQ YD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisconsin Avenue | | EB | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 |
| | | EB | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 |
| | | EB | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 |
| | | EB | 1 | 3 | 20 | 60 | 7 |
| | | EB | 1 | 3 | 20 | 60 | 7 |
| | | EB | 2 | 3 | 175 | 525 | 58 |
| | | EB | 3 | 3 | 175 | 525 | 58 |
| | IL 83 | EB | 1 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| IL 83 | | EB | 1 | 12 | 5 | 60 | 7 |
| | | EB | 1 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| | | EB | 2 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| | | EB | 1 | 3 | 75 | 225 | 25 |
| | | EB | 2 | 3 | 40 | 120 | 13 |
| | | EB | 2 | 12 | 6 | 72 | 8 |
| | | EB | 1 | 3 | 300 | 900 | 100 |
| | | EB | 2 | 3 | 300 | 900 | 100 |
| | | EB | 2 | 3 | 300 | 900 | 100 |
| | | EB | 2 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 2 | 3 | 15 | 45 | 5 |
| | | EB | 1 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| | | EB | 2 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| | | EB | 3 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| | | EB | 2 | 3 | 500 | 1500 | 167 |
| | | EB | 1 | 3 | 75 | 225 | 25 |
| | | EB | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 |
| | | EB | 1 | 3 | 300 | 900 | 100 |
| | | EB | 3 | 3 | 600 | 1800 | 200 |
| | | EB | 1 | 3 | 100 | 300 | 33 |
| | | EB | 1 | 3 | 350 | 1050 | 117 |
| | | EB | 2 | 12 | 8 | 96 | 11 |
| | | EB | 1 | 12 | 8 | 96 | 11 |
| | | EB | 1 | 3 | 250 | 750 | 83 |
| | | EB | 2 | 12 | 8 | 96 | 11 |
| | | EB | 1 | 3 | 350 | 1050 | 117 |
| | | EB | 2 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 3 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 1 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 1 | 3 | 450 | 1350 | 150 |
| | | EB | 2 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 3 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 1 | 3 | 150 | 450 | 50 |
| | | EB | 2 | 3 | 150 | 450 | 50 |
| | | EB | 2 | 3 | 1000 | 3000 | 333 |
| | | EB | 3 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| | York Road | EB | 3 | 3 | 300 | 900 | 100 |
| York Road | | EB | 2 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 3 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | EB | 1 | 3 | 500 | 1500 | 167 |
| | | EB | 2 | 3 | 500 | 1500 | 167 |
| | | EB | 3 | 3 | 300 | 900 | 100 |
| | Harrison Street | EB | 2 | 3 | 200 | 600 | 67 |
| Harrison Street | | WB | 1 | 3 | 50 | 150 | 17 |
| | | WB | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 |
| | | WB | 1 | 3 | 250 | 750 | 83 |
| | | WB | 2 | 3 | 40 | 120 | 13 |
| | | WB | 3 | 3 | 15 | 45 | 5 |
| | | WB | 2 | 12 | 4 | 48 | 5 |
| | | WB | 2 | 12 | 4 | 48 | 5 |

CONTINUED ON NEXT SHEET