SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
00-00048-00-BT	COOK	39	5

STA. 9+95 TO STA. 31+58

FED. ROAD DIST. NO. 1 | ILLINOIS | FED. AID PROJECT

CONTRACT NO. 83864

EARTHWORK TABLE

STATION	CUT (SF) AREA (-)	FILL (SF) AREA (+)	LENGTH	CUT (CF)	FILL (CF)
9+95	8	1.2			
10+00	12	1.2	5 FT	40	6
10+50	10.2	0	50 FT	400	60
11+00	8	1.3	50 FT	455	60
11+50	2	8	50 FT	455	33
12+00	5.6	3.7	50 FT	250	233
12+50	18.3	0	50 FT	190	293
13+00	5.1	4.1	50 FT	595	146
13+50	4.7	4.5	50 FT	585	103
14+00	14.3	0	50 FT	220	240
14+50	16.3	0	50 FT	110	470
15+00	18.8	0	50 FT	765	0
15+50	22	0	50 FT	878	0
16+00	18.4	0	50 FT	1020	0
16+50	7.2	2.2	50 FT	1010	0
17+00	0	18.6	50 FT	640	55
17+50	0	31.6	50 FT	180	520
18+00	0	32.6	50 FT	0	1250
18+50	0	23.4	50 FT	0	1600
19+00	0	12.4	50 FT	0	1400
19+50	4.7	4.7	50 FT	0	895
20+00	8.6	0.8	50 FT	118	428
20+50	7.9	1.5	50 FT	138	333
21+00	6.7	2.5	50 FT	413	58
21+50		2.2	50 FT	0	0
22+00	7.1	1.6	50 FT	285	100
22+50	7.7	0.9	50 FT	345	118
23+00	8.7	1.0	50 FT	95	370
23+50	9.4	4.0	50 FT	410	63
24+00	5.1	6.0	50 FT	453	50
24+50	3.2	5.5	50 FT	363	125
25+00	3.8	4.2	50 FT	208	250
25+50	5.2	8.8	50 FT	175	288
26+00	1.7	11.7	50 FT	255	243
26+50	0.6	178.8	50 FT	26	4763
27+00	0	477.8	50 FT	0	8698
27+70	0	204.8	70 FT	BRIDGE	BRIDGE
28+00	0	143	30 FT	0	17060
28+50	0	46.9	50 FT	0	4748
29+00	0	0	50 FT	0	0
29+50	18.7	0	50 FT	468	0
30+00	18.7	9.0	50 FT	930	225
30+50	1.1	3.5	50 FT	493	313
31+00	5.7	0.4	50 FT	170	20
31+50	9.4	0.3	50 FT	378	3
31+58	9.4		50 FT	75	
			TOTAL	13591	45620

LOCATION CENTERLINE	OFFSET	OFFSET DISTANCE (FT)	20100110 TREE REMOVAL (6 TO 15 UNITS DIAMETER)
			UNITS
10+32	LT	8	12
10+52	LT	7	12
11+04	RT	12	12
11+22	RT	7	8
11+54	RT	4	8
12+52	LT	9	8
12+67	LT	18	8
31+04	LT	13	20
TOTAL			80

LOCATION CENTERLINE	OFFSET	OFFSET DISTANCE (FT)	20100210 TREE REMOVAL (OVER 15 UNITS DIAMETER)
			UNITS
10+65	RT	15	28
29+55	RT	2	26
29+75	LT	6	30
29+83	LT	6	48
29+92	LT	7	48
29+99	LT	7	48
30+06	LT	8	48
30+22	LT	8	26
31+14	LT	14	40
31+23	LT	13	20
31+47	LT	16	30
TOTAL			394

EMBANKMENT XX004656

STATION	CUT (SF) AREA (-)	FILL (SF) AREA (+)	LENGTH	FILL (CF)
26+00	1.7	11.7		
26+50	0.6	178.8	50 FT	4737
27+00	0	477.8	50 FT	8698
27+70	0	204.8	70 FT	BRIDGE
28+00	0	143.0	30 FT	17060
28+50	0	46.9	50 FT	4748
29+00	0	0	50 FT	0
			TOTAL	31428 CF
				1164 CY

REVISIONS NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

PRESERVATION BIKE PATH
SCHEDULE OF QUANTITIES

SCALE: N.T.S.
DATE: MAY 04, 2007

DRAWN BY: CC
CHECKED BY: SC

TERRA ENGINEERING LTD.
505 N. LASALLE SUITE 250
CHICAGO, IL 60610
(312)467-0123