PCC PAVEMENT SCHEDULE

LOCATION				31100910 SUB GRAN MAT A 12	35400500 PCC BASE CSE W 10	42000411 PCC PVT 9.5 JOINTED	42001300 PROTECTIVE COAT	42001420 BR APPR PVT CON (PCC)	42101040 WF BM TERM JT COMP 48	60600605 CONC CURB TYB	60603800 COMB CC&G, TB6.12	60605900 COMB CC&G, TB9.12	60607400 COMB CC&G, TB9.24	60618300 CONC MEDIAN SURF 4	60619600 CONC MED TSB6.12	X4211070 WF BM TERM JT COM VAR
				(SQ YD)	(SQ YD)	(SQ YD)	(SQ YD)	(SQ YD)	(EACH)	(FOOT)	(FOOT)	(FOOT)	(FOOT)	(SQ FT)	(SQ FT)	(EACH)
720+63.90		722+75.79		200.7	49.2											
722+50.00	RT	722+75.79	RT	7.9												
722+75.79		724+11.82		1,056.1												
723+28.54	LT	725+10.48	LT	94.3												
735+13.88		736+55.00		858.4												
736+55.00	LT	737+23.65	LT	41.3												
736+55.00	RT	737+14.46	RT	91.0												
722+75.79		723+97.48				879.7	879.7									
735+26.53		736+55.00				693.9	693.9									
736+55.00	LT	737+23.65	LT			30.0	30.0									
736+55.00	RT	737+14.46	RT			77.4	77.4									
723+97.48		724+11.82					77.0	77.0								
735+13.88		735+26.53					67.5	67.5								
735+26.53	LT	735+26.53	RT						1							
723+34.52	LT	723+76.16	LT				2.9			43.3						
720+72.48	LT	722+62.85	LT				33.4				190.1					
720+72.48	LT	722+62.71	RT				32.9				187.2					
737+88.56	LT	739+53.16	LT				29.0					165.1				
737+90.47	LT	739+61.46	LT				30.2					171.9				
722+75.79	LT	722+93.70	LT				11.6						40.3			
723+15.64	LT	724+11.82	LT				30.7						106.9			
722+50.00	RT	724+11.82	RT				48.4						168.8			
735+13.88	LT	736+71.32	LT				50.0						174.2			
735+13.88	RT	736+74.69	RT				52.1						181.6			
737+15.44	LT	737+35.35	LT				8.1						28.1			
720+72.48		721+00.80					69.9							628.8		
720+64.90		720+72.48					5.1								45.5	
722+62.78		722+75.79					10.2								92.1	
723+97.48	LT	723+97.48	RT													1
		TOTAL		2,349.7	49.2	1,681.0	2,240.0	144.5	1	43.3	377.3	337.0	699.9	628.8	137.6	1
		ROUNDED		2,350.0	50.0	1,681.0	2,240.0	145.0	1	44.0	378.0	337.0	700.0	629.0	138.0	1

REMOVALS SCHEDULE

LOCATION				44000100 PAVEMENT REMOVAL	44000155 HMA SURFACE REMOVAL, 1 1/2"	44000200 DRIVEWAY PAVEMENT REMOVAL	44000500 COMBINATION CURB AND GUTTER REMOVAL	44000600 SIDEWALK REMOVAL	X6640300 CHAIN LINK FENCE REMOVAL	Z0004552 APPROACH SLAB REMOVAL
				(SQ YD)	(SQ YD)	(SQ YD)	(FOOT)	(SQ FT)	(FOOT)	(SQ YD)
720+63.90		722+75.79		200.7						
722+75.79		724+38.80		1,075.4						
722+82.10	LT	722+87.90	LT	0.4						
723+17.91	LT	725+10.48	LT	345.9						
735+19.37		737+23.65		771.4						
720+49.00		722+75.79			1,317.5					
724+14.60	RT					41.0				
735+33.60	RT	737+14.50	RT			364.8				
722+75.79	LT	722+93.70	LT				39.1			
723+15.64	LT	724+11.82	LT				131.0			
722+50.00	RT	724+11.82	RT				195.4			
735+13.88	LT	736+71.32	LT				167.2			
735+13.88	RT	736+74.69	RT				127.6			
737+15.44	LT	737+35.35	LT				28.1			
737+88.56	LT	739+53.16	LT				165.1			
737+90.47	LT	739+61.46	LT				171.9			
722+76.20	RT	724+01.30	RT					717.2		
724+30.30	RT	724+38.70	RT					42.2		
722+74.30	LT	722+82.10	LT					267.7		
723+31.40	LT	724+38.90	LT					518.1		
734+96.20	RT	736+46.70	RT					639.2		
734+96.50	LT	736+60.90	LT					820.1		
737+18.50	LT	737+36.80	LT					142.2		
737+34.20	LT	737+52.60	LT					212.5		
724+39.00		724+62.25								164.5
734+96.12		735+19.37								165.3
724+00.80	RT	725+13.30	RT						140.0	
			TOTAL	2,393.8	1,317.5	405.8	1,025.4	3,359.2	140.0	329.8
			ROUNDED	2,394.0	1,318.0	406.0	1,026.0	3,360.0	140.0	330.0

HMA PAVEMENT SCHEDULE

LOCATION				BIT MATLS PR CT *	AGG PR CT *	40600635 LEV BIND MM N70	40600982 HMA SURF REM BUTT JT	40600990 TEMPORARY RAMP	40603390 P HMA SC "F" N70	40800050 INCIDENTAL HMA SURF	44300100 AREA REF CR CON TREAT
				(TON)	(TON)	(TON)	(SQ YD)	(SQ YD)	(TON)	(TON)	(SQ YD)
720+49.00		722+75.79		0.8	6.8	101.1			126.2		1,368.5
720+49.00		720+54.38					41.2	41.2			
722+70.79	LT	722+75.79	LT				13.7	13.7			
722+70.79	RT	722+75.79	RT				13.2	13.2			
723+17.91	LT	725+10.48	LT	0.5						82.0	
		TOTAL		1.3	6.8	101.1	68.1	68.1	126.2	82.0	1,368.5
		ROUNDED		2.0	7.0	102.0	69.0	69.0	127.0	82.0	1,369.0

* FOR INFORMATION ONLY. SEE GENERAL NOTES

PCC SIDEWALK SCHEDULE

LOCATION				42400200 PC CONC SIDEWALK 5	42400800 DETECTABLE WARNINGS
				(SQ FT)	(SQ FT)
722+74.30	LT	722+94.62	LT	256.2	
723+28.54	LT	724+11.82	LT	789.6	
722+75.79	RT	724+11.82	RT	887.6	
735+13.88	LT	736+66.76	LT	1,139.3	
734+83.05	RT	736+72.11	RT	3,512.7	
737+17.64	LT	737+38.29	LT	206.6	
734+34.24	LT	737+52.57	LT	212.5	
722+91.40	LT				11.5
722+85.20	LT				31.8
723+31.30	LT				25.9
736+56.10	LT				34.5
737+25.90	LT				18.4
736+56.00	RT				30.6
		TOTAL		7,004.5	152.7
		ROUNDED		7,005.0	153.0

CONCRETE COLLAR SCHEDULE

LOCATION		PIPE SIZE (IN)	50800205 REINFORCEMENT BARS, EPOXY COATED	54248510 CONCRETE COLLAR
			(POUND)	(CU YD)
723+56.95	30.6 LT	12	27.2	0.42
723+62.03	29.5 RT	15	28.7	0.49
735+26.70	27.7 LT	42	54.8	1.26
734+96.40	7.5 RT	24	37.4	0.72
		SUBTOTAL	148.1	2.89
		ROUNDED	150.0	3.00
STRUCTURAL PLANS QUANTITY			926,760.0	
		TOTAL	926,910.0	