HMA PAVEMENT ELEVATIONS

NB IL 40 (EAST SIDE OF PROPOSED MEDIAN)

STA	EX EDGE OF PAVEMENT		SLOPE	RIGHT	ELEV.	SLOPE	RIGHT	ELEV.	SLOPE	RIGHT	ELEV.
	EOP ELEV.	RIGHT OFFSET		OFFSET			OFFSET			OFFSET	
720+49.00	648.47	27.99	-0.018	19.00	648.63	-0.014	8.00	648.78	-0.008	0.000	648.84
720+64.90	648.41	31.06	-0.020	19.00	648.65	-0.015	8.00	648.82			
721+01.42	648.02	29.93	-0.020	8.00	648.46						
721+50.44	648.13	29.82	-0.020	7.78	648.57						
722+00.00	648.31	29.26	-0.020	6.85	648.76						
722+75.79	647.25	27.37	-0.020	15.34	647.49	-0.015	0.00	647.72			

SB IL 40 (WEST SIDE OF PROPOSED MEDIAN)

STA	EX EDGE OF PAVEMENT		SLOPE	LEFT	ELEV.	SLOPE	LEFT	ELEV.	SLOPE	RIGHT	ELEV.
	EOP ELEV.	LEFT OFFSET	(FT/FT)	OFFSET		(FT/FT)	OFFSET		(FT/FT)	OFFSET	
720+49.00	648.62	35.35	-0.013	20.00	648.82	-0.006	9.00	648.89	0.006	0.000	648.84
720+64.90	648.52	33.08	-0.015	20.00	648.72	-0.010	9.00	648.83	-0.004	2.000	648.87
721+01.42	648.24	32.99							-0.020	2.000	648.94
721+63.88	648.45	30.34							-0.020	2.480	649.11
722+00.00	648.63	29.80							-0.020	0.940	649.24
722+21.94	648.44	29.35	-0.020	2.08	648.99						
722+50.56	647.78	27.98	-0.020	4.19	648.26						
722+75.79	647.25	27.34	-0.020	15.34	647.49				-0.015	0.000	647.72

PCC PAVEMENT ELEVATIONS

ROCK FALLS

ELEV.	SLOPE (FT/FT)	LEFT OFFSET	ELEV.	SLOPE (FT/FT)	LEFT OFFSET	CENTERLINE STA.	PG ELEV.	RIGHT OFFSET	SLOPE (FT/FT)	ELEV.	RIGHT OFFSET	SLOPE (FT/FT)	ELEV.
647.24	-0.0200	27.37	647.51	-0.0150	13.68	722+75.79	647.72	13.67	-0.0150	647.51	27.34	-0.0200	647.24
647.16	-0.0200	27.32	647.44	-0.0150	13.52	722+81.35	647.64	13.52	-0.0150	647.44	27.35	-0.0200	647.16
646.96	-0.0200	26.35	647.22	-0.0150	13.03	722+96.87	647.42	13.11	-0.0150	647.22	27.35	-0.0200	646.94
646.79	-0.0200	25.32	647.04	-0.0150	12.52	723+12.91	647.23	12.69	-0.0150	647.04	27.35	-0.0200	646.75
646.66	-0.0200	24.36	646.91	-0.0150	12.06	723+28.41	647.09	12.28	-0.0150	646.91	27.31	-0.0200	646.61
646.57	-0.0200	24.00	646.81	-0.0150	12.00	723+42.64	646.99	12.00	-0.0150	646.81	26.81	-0.0200	646.51
646.51	-0.0200	24.00	646.75	-0.0150	12.00	723+55.15	646.93	12.00	-0.0150	646.75	26.34	-0.0195	646.47
646.46	-0.0210	23.89	646.71	-0.0150	12.00	723+68.68	646.89	12.00	-0.0150	646.71	25.79	-0.0205	646.43
646.45	-0.0210	24.00	646.70	-0.0150	12.00	723+83.14	646.88	12.00	-0.0150	646.70	25.21	-0.0200	646.44
646.50	-0.0195	24.00	646.73	-0.0150	12.00	723+97.48	646.91	12.00	-0.0150	646.73	24.63	-0.0200	646.48
646.55	-0.0200	24.00	646.79	-0.0150	12.00	724+11.82	646.97	12.00	-0.0150	646.79	24.00	-0.0200	646.55

STERLING

ELEV.	SLOPE (FT/FT)	LEFT OFFSET	ELEV.	SLOPE (FT/FT)	LEFT OFFSET	CENTERLINE STA.	PG ELEV.	RIGHT OFFSET	SLOPE (FT/FT)	ELEV.	RIGHT OFFSET	SLOPE (FT/FT)	ELEV.
643.12	-0.0200	24.00	643.36	-0.0150	12.00	735+13.88	643.54	12.00	-0.0150	643.36	24.00	-0.0200	643.12
642.54	-0.0200	24.00	642.78	-0.0150	12.00	735+26.53	642.96	12.00	-0.0150	642.78	24.00	-0.0200	642.54
641.97	-0.0200	24.00	642.21	-0.0150	12.00	735+38.53	642.39	12.00	-0.0150	642.21	24.00	-0.0200	641.97
641.41	-0.0200	24.00	641.65	-0.0150	12.00	735+50.00	641.83	12.00	-0.0150	641.65	24.00	-0.0200	641.41
640.65	-0.0200	24.00	640.89	-0.0150	12.00	735+65.00	641.07	12.00	-0.0150	640.89	24.00	-0.0200	640.65
639.98	-0.0200	24.00	640.22	-0.0150	12.00	735+77.61	640.40	12.00	-0.0150	640.22	24.00	-0.0200	639.98
639.08	-0.0200	24.00	639.32	-0.0150	12.00	735+93.97	639.50	12.00	-0.0150	639.32	24.00	-0.0200	639.08
638.17	-0.0200	24.00	638.41	-0.0150	12.00	736+10.00	638.59	12.00	-0.0150	638.41	24.00	-0.0200	638.17
637.29	-0.0200	24.42	637.54	-0.0150	12.00	736+24.60	637.72	12.00	-0.0150	637.54	24.00	-0.0200	637.30
636.46	-0.0200	25.83	636.73	-0.0113	12.00	736+38.60	636.87	12.00	-0.0150	636.69	24.00	-0.0200	636.45
[1] 635.53	-0.0164	26.50	635.80	-0.0070	10.05	736+55.00	635.87	13.95	-0.0130	635.69	26.17	-0.0205	635.44

[1] OFFSETS AT STA 735+55.0 ARE FROM EX CENTERLINE. CROWN TRANSITIONS FROM PROPOSED CENTERLINE TO EXISTING CENTERLINE FROM STA 736+38.6 TO STA 735+55.0 TO BE ABLE TO MATCH EXISTING PAVEMENT.