LA SALLE COUNTY PAVEMENT MARKING

STATION				LENGTH	4" WHITE FOOT	4" YELLOW FOOT	6" YELLOW FOOT	8" WHITE FOOT	LETTERS & SYMBOLS SQ FT
	668+58	to	680+60	1202	2404		601		
SN 050-0063	680+60	to	680+85	25	50		13		
	680+85	to	683+30	245	490		123		
SN 050-0062	683+30	to	683+59	29	58		15		
	683+59	to	753+76	7017	14034		3509		
SN 050-0061	753+76	to	754+02	26	52		13		
	754+02	to	867+29	11327	22654		5664		
TOTAL					39742	• 10980	9938	0	0

NOTE: SEE NO PASSING ZONE TABLE FOR APPROXIMATE LOCATIONS

LA SALLE COUNTY NO PASSING ZONES

WESTBOUND			EASTBOUND		
STARTING	ENDING	LENGTH	STARTING	ENDING	LENGTH
763+40	743+28	2012	759+12	732+72	2640
732+72	722+16	1056	722+16	674+64	4752
668+58	663+38	520			
		3588			7392
TOTAL					• 10980

KENDALL COUNTY PAVEMENT MARKING

STATION				LENGTH	4" WHITE FOOT	4" YELLOW FOOT	6" YELLOW FOOT	8" WHITE FOOT	LETTERS & SYMBOLS SQ FT
	867+29	to	868+40	111	222		28		
	868+40	to	873+12.5	472.5	945		118		
	873+12.5	to	873+72.5	60	120		15		
BRIDGE OMISSION	873+72.5	to	875+03.5	131					
	875+03.5	to	875+63.5	60	120		15		
	875+63.5	to	922+92	4728.5	9457		1182		
	922+92	to	923+52	60	120		15		
NEWARK CC&G	923+52	to	928+28	476			119		
	928+28	to	928+88	60	120		15		
	928+88	to	938+53	965	1930		241		
	938+53	to	939+13	60	120		15		
SN 047-C803	939+13	to	939+33	20	40		5		
	939+33	to	939+93	60	120		15		
	939+93	to	1161+22.6	22129.6	44259		5532	1000	93.6
	1161+22.6	to	1161+82.6	60	120		15		
SN 047-2011	1161+82.6	to	1162+15.4	32.8	66		8		
	1162+15.4	to	1162+75.4	60	120		15		
	1162+75.4	to	1206+08.2	4332.8	8666		1083		
	1206+08.2	to	1206+68.2	60	120		15		
SN 047-C802	1206+68.2	to	1206+87.6	19.4	39		5		
	1206+87.6	to	1207+47.6	60	120		15		
	1207+47.6	to	1412+52	20504.4	41009		5126	300	62.4
TOTAL					107832	•• 28436	13597	1300	156

NOTE: SEE NO PASSING ZONE TABLE FOR APPROXIMATE LOCATIONS

KENDALL COUNTY NO PASSING ZONES

WESTBOUND			EASTBOUND		
STARTING	ENDING	LENGTH	STARTING	ENDING	LENGTH
1356+25	1323+51	3274	1412+52	1409+05	347
1293+41	1279+69	1372	1350+97	1323+51	2746
1253+29	1250+65	264	1284+97	1268+60	1637
1205+24	1188+87	1637	1245+37	1237+45	792
1087+50	1079+58	792	1197+32	1179+37	1795
1059+51	1055+29	422	1079+05	1071+13	792
991+93	952+33	3960	1050+01	1041+56	845
947+05	929+10	1795	987+17	944+41	4276
			936+49	919+59	1690
SUBTOTAL		13516	SUBTOTAL		14920
TOTAL					•• 28436