STORM SEWER STRUCTURE SCHEDULE

LOCATION				28000500	54213657	54213669	60219300	60221700	60222000	60236600	60236800	XX005617	
STRUCT NO.	STATION	OFFSET	RIM ELEV	INLET & PIPE PROTECT (EACH)	PRC FLAR END SEC 12" (EACH)	PRC FLAR END SEC 24" (EACH)	MAN TA 4 DIA T11F&G (EACH)	MAN TA 5 DIA T8G (EACH)	MAN TA 5 DIA T11F&G (EACH)	INLETS TA T9F&G (EACH)	INLETS TA T11F&G (EACH)	CONN EX MNHOLS CORING (EACH)	STRUCT NO.
6TH STREET													
A	1+65.81	28.05' LT	NA	1		1							A
B	2+97.55	32.52' LT	652.56	1				1					B
C	3+17.80	19.30' LT	651.07	1					1				C
C1	3+52.78	15.05' LT	651.35	1							1		C1
Exist. C2	3+28.37	61.38' LT	650.05									1	Exist. C2
D	3+26.09	15.39' RT	647.61	1					1				D
E	3+84.85	12.58' RT	651.25	1					1				E
F	5+09.30	19.95' RT	652.54	1				1					F
Exist. F1	5+09.30	0.20' LT	652.35									1	Exist. F1
Exist. F2	5+41.00	36.50' RT	651.36									1	Exist. F2
G	5+84.78	19.58' LT	652.39	1			1						G
G1	5+84.78	19.58' RT	652.39	1							1		G1
H	7+13.47	23.36' RT	652.95	1			1						H
H1	7+09.67	25.26' LT	653.35	1			1						H1
Exist. H2	7+10.58	55.23' LT	653.47									1	Exist. H2
H3	7+61.43	27.40' LT	653.22	1							1		H3
J	7+54.91	22.11' RT	653.26	1			1						J
K	10+50.00	19.58' RT	656.50	1			1						K
K1	10+50.00	19.58' RT	656.50	1							1		K1
M	2+67.88	12.52' RT	650.87*	1						1			M
M1	2+51.17	19.36' RT	NA	1	1								M1
N	2+68.14	12.53' LT	650.87	1						1			N
N1	2+58.55	20.87' LT	NA	1	1								N1
TOTAL				19	2	1	5	2	3	2	4	4	

PREPARED BY: JDK - CHECKED BY: GAC

STORM SEWER PIPING SCHEDULE

LOCATION			542A5479	550A0050	550A0090	550A0120	20800150		
FROM	TO	LENGTH C-C	PIPE CULVERTS CLASS A, TY 1, EQRS 24 (FOOT)	SS CLASS A, TY 1, 12 (FOOT)	SS CLASS A, TY 1, 18 (FOOT)	SS CLASS A, TY 1, 24 (FOOT)	TRENCH BACKFILL (CU YD)	FROM	TO
6TH STREET									
A	B	143				135		A	B
B	C	25	20				0.3	B	C
C	C1	38		35			5.0	C	C1
C	C2	44		41			11.0	C	C2
C	D	35	30				13.0	C	D
D	E	56	51				7.0	D	E
E	F	120	115				0.3	E	F
F	F1	20		16			3.3	F	F1
F	F2	36		33			5.8	F	F2
F	G	75			71		8.7	F	G
G	G1	39		36			9.2	G	G1
G	H	129			125		16.8	G	H
H	H1	49		45			6.5	H	H1
H1	H2	30		26			0.4	H1	H2
H1	H3	52		49			6.9	H1	H3
H	J	41		37			4.3	H	J
J	K	295		291			69.6	J	K
K	K1	39		36			10.8	K	K1
M	M1	16		9				M	M1
N	N1	12		5				N	N1
TOTAL			216	659	196	135	178.9		

PREPARED BY: JLF - CHECKED BY: GAC

ADJUSTMENT SCHEDULE

LOCATION		60255500	60266600	60500040	60500060
STATION	OFFSET	MANHOLES TO BE ADJUSTED (EACH)	VALVE BOXES TO BE ADJUSTED (EACH)	REMOVING MANHOLES (EACH)	REMOVING INLETS (EACH)
6TH STREET					
3+46.02	39.3' LT		1		
3+47.66	40.8' LT		1		
3+49.30	42.2' LT		1		
3+68.62	38.1' LT				1
5+09.20	CL	1			
5+25.48	14.8' LT	1			
5+31.54	12.2' LT		1		
7+12.16	CL			1	
7+60.60	21.8' RT				1
9+42.31	0.5' RT	1			
9+71.19	27.2' RT		1		
10+80.54	28.7' LT		1		
11+41.08	13.7' LT		1		
TOTAL		3	7	1	2

PREPARED BY: JDK - CHECKED BY: GAC